

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ ODPADANIA ELEMENTÓW CERAMICZNYCH I BE-  
TONOWYCH NA ELEWACJI BASZT NAROŻNYCH OD 6 DO 18 KONDYFGNACJI PKIN elewacja  
południowo-wschodnia i południowo - zachodnia  
ADRES INWESTYCJI : PL. Defilad 1, 00-901 Warszawa  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa  
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Stelmaszczyk  
Aktualizował - Jacek Kabala  
DATA OPRACOWANIA : 12 marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12 marzec 2019

Data zatwierdzenia

Inspktor Nadzoru Robót Budowlanych  
Dział Realizacji Projektów  
*mgr inż. Jacek Kabala*  
upr. bud. nr Wa 26/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Likwidacja istniejących zagrożeń odpadania elementów ceramicznych i betonowych na elewacji baszt narożnych od 6 do 18 kondygnacji PKiN</b>					
<b>1 45000000-7 Remont elewacji baszty - południowo-wschodnia</b>					
1	TZKNBK	Wykonanie naprawy małych pęknięć, ubytków, dziur po prętach okładzin kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-02 analogia	23	szt.	23	
				RAZEM	23
2	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0.02 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-01 analogia	6	m	6	
				RAZEM	6
3	TZKNBK	Wykonanie naprawy głębszych pęknięć, ubytków, odłamów okładzin kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-04 analogia	10	szt.	10	
				RAZEM	10
4	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,04 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-02 analogia	6	m	6	
				RAZEM	6
5	TZKNBK	Wykonanie naprawy dużych pęknięć, ubytków, dziur w okładzinach kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-06	3	szt.	3	
				RAZEM	3
6	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,06 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-03 analogia	2,4	m	2,4	
				RAZEM	2,4
7	kalk. własna	Praca sprzętu wysokościowego	m-g		
d.1		236,8*0,5	m-g	118	
				RAZEM	118
8	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej z przeprowadzonych prac	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2 45000000-7 Remont elewacji baszty - południowo-zachodnia</b>					
9	TZKNBK	Wykonanie naprawy małych pęknięć, ubytków, dziur po prętach okładzin kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-02 analogia	39	szt.	39	
				RAZEM	39
10	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0.02 m2	m		
d.2	XVIIm 0103-01 analogia	0,3	m	0,3	
				RAZEM	0,3
11	TZKNBK	Wykonanie naprawy głębszych pęknięć, ubytków, odłamów okładzin kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-04 analogia	17	szt.	17	
				RAZEM	17
12	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,04 m2	m		
d.2	XVIIm 0103-02 analogia	0	m	0	
				RAZEM	0
13	TZKNBK	Wykonanie naprawy dużych pęknięć, ubytków, dziur w okładzinach kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-06 analogia	11	szt.	11	
				RAZEM	11

Elewacja baszty aktualizacja 2 elewacja południowo - wschodnia - zachodnia przedmiar 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	TZKNBK XVI m 0103- 03 analogia	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,06 m <sup>2</sup>	m		
		0	m	0	
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>
15 d.2	kalk. własna	Praca sprzętu wysokościowego	m-g		
		268,8*0,5	m-g	134	
				<b>RAZEM</b>	<b>134</b>
16 d.2		Wykonanie dokumentacji powykonawczej fotograficznej z przeprowadzonych prac	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>