

PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ ODPADANIA ELEMENTÓW CERAMICZNYCH I BE-
TONOWYCH NA ELEWACJI 4 ŚCIAN STREFY WYSOKOŚCIOWEJ "A " elewacja południowa i
wschodnia
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
BRANŻA : remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Jarocki
Aktualizował - Jacek Kabala
DATA OPRACOWANIA : 12 marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 marzec 2019

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Dział Realizacji Projektów
mgr inż. Jacek Kabala
upr. bud. nr Wa 26/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji - strona południowa			
1	TZKNBK	Wykonanie naprawy małych pęknięć, ubytków, dziur po prętach okładzin kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-02 analogia	55,0	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
2	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,02 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-01 analogia	11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
3	TZKNBK	Wykonanie naprawy głębszych pęknięć, ubytków, odłamów okładzin kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-04 analogia	39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
4	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,04 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-02 analogia	13,0	m	13,000	
				RAZEM	13,000
5	TZKNBK	Wykonanie naprawy dużych pęknięć, ubytków, dziur w okładzinach kamiennych	szt.		
d.1	XVI 4202-06 analogia	6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,06 m2	m		
d.1	XVIIm 0103-03 analogia	3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7	Kalkulacja własna	Praca sprzętu wysokościowego	m-g		
d.1	0/05	$(157,3+37,84+178,23+61,36+42,84+17,76)*0,5$	m-g	247,665	
				RAZEM	247,665
8	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej z przeprowadzonych prac	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont elewacji - strona wschodnia			
9	TZKNBK	Wykonanie naprawy małych pęknięć, ubytków, dziur po prętach okładzin kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-02 analogia	88,0	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
10	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0.02 m2	m		
d.2	XVIIm 0103-01 analogia	18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
11	TZKNBK	Wykonanie naprawy głębszych pęknięć, ubytków, odłamów okładzin kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-04 analogia	53,0	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
12	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,04 m2	m		
d.2	XVIIm 0103-02 analogia	17,0	m	17,000	
				RAZEM	17,000
13	TZKNBK	Wykonanie naprawy dużych pęknięć, ubytków, dziur w okładzinach kamiennych	szt.		
d.2	XVI 4202-06 analogia	7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	TZKNBK	Montaż elementów kamiennych pokrywających ubytki, pasy, obramienia otworów i podokienników o przekroju elementów do 0,06 m2	m		
d.2	XVIIm 0103-03 analogia				

część wysokościowa aktualizacja 3 elewacja południowa i wschodnia przedmiar 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	Kalkulacja d.2 własna 0/05	Praca sprzętu wysokościowego	m-g		
		$(251,68+61,92+242,21+80,24+49,98+23,68)*0,5$	m-g	354,855	
				RAZEM	354,855
16	d.2	Wykonanie dokumentacji powykonawczej fotograficznej z przeprowadzo- nych prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000